



Baustelleninfo des Tiefbauamts, 21. April 2026

Erneuerung Bäumleingasse

Werkleitungssanierung und Oberflächenumgestaltung

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Bauarbeiten in der Bäumleingasse gehen nun in die nächste Bauphase über. Gerne informieren wir Sie hiermit über den aktuellen Baufortschritt und die anstehenden Arbeiten.

Aktueller Baufortschritt

Die Kanalisation in der Bäumleingasse haben wir durch den Einzug eines Kunststoffschlauches im sogenannten Inlinerverfahren saniert. Damit sind die Arbeiten im Untergrund abgeschlossen. Die Baumeisterarbeiten an der Polleranlage in der Rittergasse sind bereits weit fortgeschritten; es steht dort lediglich noch die Instandstellung der Oberfläche an. Somit kann die Bauunternehmung die Arbeiten in der Bäumleingasse in Kürze wieder aufnehmen.

Umgestaltung der Oberfläche

Ab dem 27. April 2026 beginnt die Umgestaltung der Oberfläche in der Bäumleingasse. In einem ersten Schritt wird die Strassenentwässerung angepasst. Anschliessend folgen die Pflasterungsarbeiten, die in mehreren Etappen ausgeführt werden.

Jede Etappe umfasst verschiedene Arbeitsschritte. Zuerst brechen wir den bestehenden Belag ab und bauen die unteren Belagsschichten (Foundation und Sickerbetonplatte) neu. In einem weiteren Schritt erstellen wir die obere Belagsschicht mit dem Verlegen der Pflasterung, die am meisten Zeit in Anspruch nehmen wird, und dem Einbau des mittigen Asphaltbands.

Voraussichtlich ab Anfang Juni 2026 starten die Arbeiten im Abschnitt zwischen der Freien Strasse und dem Luftgässlein auf der Seite mit den geraden Hausnummern. Im Juli 2026 ist die Realisierung des «Plätzchens» zwischen Luftgässlein und Bäumleingasse vorgesehen. Anschliessend werden wir die Pflasterung auf der Seite des Gerichts umsetzen. Die Etappe zwischen Luftgässlein und Rittergasse wird voraussichtlich im Herbst 2026 umgesetzt.

Bitte beachten Sie, dass es gerade beim Erstellen der Oberfläche, zum Beispiel witterungsbedingt, zu Änderungen im Bauablauf kommen kann.

Geht an die

Anwohnenden und Gewerbetreibenden im Projektperimeter und in unmittelbarer Umgebung

Fragen zu den Bauarbeiten vor Ort?

Marcel Rodewald
Örtliche Bauleitung
Aegerter & Bosshardt AG

Tel. +41 61 365 25 36
m.rodewald@aebo.ch

Transporte und Anlieferungen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit der Bauleitung auf, falls Sie besondere Anlieferungen oder Transporte planen oder erwarten.

Weitere Informationen
www.bs.ch/baumleingasse





Auswirkungen der Bauarbeiten



Die Bäumleingasse bleibt zwischen der Rittergasse und dem Luftgässlein für den Veloverkehr offen.



Die Zufahrt für Anlieferung und Anstösser bleibt mit den bestehenden Zufahrtsbeschränkungen offen. Es muss aber mit Behinderungen durch die Bauarbeiten gerechnet werden.



Ihr Haus bleibt zu Fuss jederzeit erreichbar. Fussgängerinnen und Fussgänger können die Baustelle passieren, müssen aber mit Behinderungen rechnen.

Ausblick

Die Umgestaltung der Oberfläche umfasst mehrere technische Besonderheiten. Insbesondere die Pflasterungsarbeiten sind sehr zeitintensiv. Dennoch können die Bauarbeiten nach aktuellem Stand deutlich früher abgeschlossen werden als ursprünglich vorgesehen. Informationen zum aktuellen Stand der Arbeiten und zum Abschluss der Bauarbeiten erhalten Sie je nach Baufortschritt voraussichtlich im Herbst 2026.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Andreas Sutter
Gesamtprojektleiter Tiefbauamt
Tel. +41 61 267 38 32
andreas.sutter@bs.ch